



HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC

Ruta Provincial Nº 6, cruce con la Ruta 205, Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires;

C.U.I.T.: 30-71508015-6 IVA: Exento
compras@hospitalcuencaalta.org.ar
www.hospitalcuencaalta.org.ar

PEDIDO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

Número **202** Año **2020**

Ejercicio 2020

Ref./ Adquisición de Equipamiento y varios para el Laboratorio de este Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC

Pedido de Provisión: **224-2020** Fecha **07/10/2020**

URGENTE: Se recibirán Ofertas hasta el MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020 a las 12:00 hs. vía correo electrónico a compras@hospitalcuencaalta.org.ar

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el "Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner" Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad SAMIC, el carácter de Exento.

RG	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
EQUIPAMIENTO LABORATORIO Y VARIOS HCANK				
1	CONJUNTO DE ESTRUCTURA Y MESADA T-1 (240x70x90) REFERENCIA: Deberá ser un esquema constructivo ultra resistente con rigidez y duración, acorde al uso intensivo institucional .Características: Medidas y estructura de caño rectangular de 30x70x2mm según detalles: (1) plano superior estratificado, sobre MULTILAMINADO FENÓLICO grandis industrial, espesor 18 mm pintado con esmalte poliuritanico. liso con rebalses sobre tres lados y zócalo sanitario trasero de 250 mm de altura. Construido en chapa de acero inoxidable aisi 316 , espesor 1.5mm y terminación pulido sanitario satinado mate. (1) estante plano inferior resuelto con el mismo esquema y materiales que el plano superior. (reducido 10 cm en profundidad) (4) ruedas dirigibles de 100mm. de diámetro de poliuretano (dos con freno) con resistencia igual o mayor a 280 kg. Todos los elementos de la estructura estarán protegidos con pintura epoxi antioxidante con tratamiento térmico color blanco. Los cortes y uniones serán a 45° Observaciones: La mercadería se entrega armada y totalmente protegida. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días Incluye acarreo, flete y bajada en depósito del hospital.	12		
2	CONJUNTO DE ESTRUCTURA Y MESADA T-2 (200x60x90) REFERENCIA: Deberá ser un esquema constructivo ultra resistente con rigidez y duracion, acorde al uso intensivo institucional. Características: Medidas y estructura de caño rectangular de 30x70x2mm según detalles adjuntos. (1) plano superior estratificado, sobre MULTILAMINADO FENÓLICO grandis industrial, espesor 18 mm pintado con esmalte poliuritanico. liso con rebalses sobre tres lados y zócalo sanitario trasero de 100 mm de altura. Construido en chapa de acero inoxidable aisi 316 , espesor 1.5mm y terminacion pulido sanitario satinado mate. (1) estante plano inferior resuelto con el mismo esquema y materiales que el plano superior. (1) refuerzo vertical rigidizador intermedio, de caño rectangular de 30x70x2mm. (4) ruedas dirigibles de 100mm. de diámetro de poliuretano (dos con freno) con	2		

	resistencia igual o mayor a 280 kg. Todos los elementos de la estructura estarán protegidos con pintura epoxi antioxidante con tratamiento térmico color blanco. Los cortes y uniones serán a 45° Observaciones: La mercadería se entrega armada y totalmente protegida. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días. Incluye acarreo, flete y bajada en depósito del hospital.			
3	MESADA ACERO INOXIDABLE T-3 (160x70) REFERENCIA: Deberá ser un esquema constructivo ultra resistente con rigidez y duración, acorde al uso intensivo institucional. Características: Medidas y estructura horizontal de caño rectangular de 30x70x2mm según detalles adjuntos. (no incluye patas). (1) plano superior estratificado, sobre MULTILAMINADO FENÓLICO grandis industrial, espesor 18 mm pintado con esmalte poliuretánico. liso con rebases sobre tres lados y zócalo sanitario trasero de 100 mm de altura. Construido en chapa de acero inoxidable aisi 316 , espesor 1.5mm y terminacion pulido sanitario satinado mate. (1) estante plano inferior resuelto con el mismo esquema y materiales que el plano superior. (reducido 10 cm en profundidad). Todos los elementos de la estructura estarán protegidos con pintura epoxi antioxidante con tratamiento térmico color blanco. Los cortes y uniones serán a 45°. Observaciones: La mercadería se entrega armada y totalmente protegida. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días. Incluye acarreo, flete y bajada en depósito del hospital.	1		
4	CONJUNTO DE ESTRUCTURA Y MESADA T-4 (3,20x0,70x0,90) REFERENCIA: Deberá ser un esquema constructivo ultra resistente con rigidez y duracion, acorde al uso intensivo institucional. Características: Medidas y estructura de caño rectangular de 30x70x2mm según detalles adjuntos. (1) plano superior estratificado, sobre MULTILAMINADO FENÓLICO grandis industrial, espesor 18 mm pintado con esmalte poliuretánico, liso con rebases sobre tres lados y zócalo sanitario trasero de 100 mm de altura. Construido en chapa de acero inoxidable aisi 316 , espesor 1.5mm y terminación pulido sanitario satinado mate. (1) estante plano inferior resuelto con el mismo esquema y materiales que el plano superior. (reducido 10 cm en profundidad). (4) regatones regulables en altura de máxima capacidad portante, con soporte y perno galvanizados. (1) refuerzo vertical rigidizador intermedio, de caño rectangular de 30x70x2mm. Todos los elementos de la estructura estarán protegidos con pintura epoxi antioxidante con tratamiento térmico color blanco. Los cortes y uniones serán a 45°. Observaciones: La mercadería se entrega armada y totalmente protegida. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días. Incluye acarreo, flete y bajada en depósito del hospital.	1		
5	MÓDULO DE CAJONERA EMPOTRABLE: REFERENCIA: Módulo de cajonera, ciego, compacto y empotrable compuesto por 3 cajones con cerradura y llave. Construida con tableros de fibra de madera prensada (MDF) de esp.:18 mm de alta calidad y recubiertos con PVC. color gris ceniza. Fondo de 5 mm. Medidas estrictas de 0,50 m de ancho, 0,60 m de profundidad y 0,46 m de altura. (son para empotrar espacio existente). Las uniones deberán ser sin tornillos a la vista, del tipo MINIFIX . Correderas telescópicas marca Ducasse, Hafele o similiar con capacidad de carga de	16		

	hasta 25 kg. por cajón. Fabricadas en acero de 1,0 mm de espesor exterior, y de 1,2 mm en el perfil interior, terminación con baño zincado negro o plata. Freno de retención para evitar aperturas involuntarias. Serán sin tiradores, con agarradera frente de cajón según detalle adjunto. Observaciones: La mercadería se entrega armada, lista para instalar. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días . Incluye acarreo, flete y bajada en depósito del hospital.			
6	MÓDULO DE CAJONERA RODANTE: REFERENCIA: Módulo de cajonera, ciego, compacto y empotrable compuesto por 4 cajones con cerradura y llave. Construida con tableros de fibra de madera prensada (MDF) de esp.:18 mm de alta calidad y recubiertos con PVC. color gris ceniza. Medidas estrictas de 0,50 m de ancho, 0,60 m de profundidad y 0,65 m de altura. (Según planos de detalle) Las uniones deberán ser sin tornillos a la vista, del tipo MINIFIX. Corredoras telescópicas marca Ducasse, Hafele o similar con capacidad de carga de hasta 25 kg. por cajón. Fabricadas en acero de 1,0 mm de espesor exterior, y de 1,2 mm en el perfil interior, terminación con baño zincado negro o plata. Freno de retención para evitar aperturas involuntarias. Serán sin tiradores, con agarradera frente de cajón según detalle adjunto. 4 ruedas poliuretánicas y giratorias de 80 mm (2 sin freno) Cap 125KG. Observaciones: La mercadería se entrega armada, lista para instalar. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días. Incluye acarreo, flete y bajada en depósito del hospital.	4		
7	MUEBLE BAJO MESADA COMPUESTO POR: 1. (1) módulo de 4 cajones con cerradura y llave. 2. (2) módulos de puertas de abrir con cerradura y llave y estante intermedio con piso, laterales y sin fondo. REFERENCIA: construido con tableros de fibra de madera prensada (dmf) de esp.:18 mm de alta calidad y recubiertos con pvc. Color gris grafito. Medidas aproximadas: 3.50 m de ancho, 0,60 m de profundidad y 0,80 m de altura. Estas medidas son solo para cotizar, todas las medidas se revisarán en obra. Corredoras telescópicas marca ducasse, hafele o similar capacidad de carga de hasta 25 kg. Por cajón. Fabricadas en acero de 1,0 mm de espesor exterior, y de 1,2 mm en el perfil interior, terminación con baño zincado negro o plata. Freno de retención para evitar aperturas involuntarias. Las uniones deberán ser sin tornillos a la vista tipo minifix. Patas regulables en pvc negro y 100mm de largo. Zócalo con lámina de aluminio color acero inox, burlete de silicona, 100 mm. obs: el orden y la composición podrá variar en función del local . La mercadería se entrega armada, lista para instalar. Garantía: 12 meses. Entrega: 30 días. incluye acarreo, flete y colocación. Todos los materiales e insumos necesarios para su correcto instalación.	5		
TOTAL				

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales con el sometimiento a todas sus disposiciones, así como también a las del Pliego de Condiciones Particulares y del Reglamento de Contrataciones del Hospital sito en www.hospitalcuencaalta.org.ar/licitaciones

Además, la presentación de Oferta implicara la DECLARACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE QUE EL MISMO NO HA SIDO DEMANDADO POR LA NACIÓN Y/O LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR

CAUSAS FISCALES O CONTRACTUALES, y de **QUE LA FIRMA NO UTILIZA NI UTILIZARÁ MANO DE OBRA INFANTIL** EN ninguno de los segmentos de sus procesos de conformidad con las normas legales vigentes.

CONSULTA TECNICAS Y OBTENCION DE PLANOS TECNICOS: La totalidad de datos técnicos, planos descriptivos de las tareas, así como cualquier otra consulta o necesidad de índole técnico/operativa, deberá ser requerida por los Oferentes ante el **AREA DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA** de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de este HCANK al correo arho.hca@gmail.com

OFERTA. CONTENIDO DOCUMENTAL Los proveedores cotizantes, deberán enviar via correo electrónico la siguiente documentación:

- a) **EL PRESENTE PEDIDO DE COTIZACIÓN, COMPLETO Y FIRMADO *por parte del representante societario con facultades suficientes y en carácter de declaración jurada,***
- b) **DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)** que respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto al Valor Agregado;
- c) **DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA)**, que respalde la situación que, como sujeto, reviste frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral;
- d) **CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.**

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: conforme lo referido en cada Renglón, en la sede del Hospital de Cuenca Alta SAMIC, sito en Ruta 6 en su cruce con Ruta 205, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, previa coordinación de entrega con 48 horas de antelación con la Comisión de Recepción de este Hospital, al teléfono 011-5273-4700. Se podrán considerar propuestas con propuestas de entrega y plazos diferentes, las cuales quedarán a consideraciones de las autoridades del HCAS.

PAGO: se formulará con anterioridad a los 30 días desde la presentación de la factura. Se podrán considerar ofertas con formas de pago diferentes, las cuales quedarán a consideraciones de las autoridades del HCAS

FACTURA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA.

ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ CARGO POR GASTOS ADICIONALES.

NOTA: EL presente Pedido de Provisión deberá resultar suscrito por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.

FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDO	
CARGO	
Nº D.N.I.	
LUGAR Y FECHA	